

汉阴县2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入（万元）					直接受益脱贫人口		受益总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数(户)	人数(人)					
1	乡村建设	双河村至老君关灾后重建	M7.5浆砌片石500m³，C30水泥混凝土路面:441m³，涵洞60m。	漩渦镇	双河村	18				18	46	135	203	改善群众出行条件	1、改善沿线62户203人（其中：脱贫户46户135人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
2	乡村建设	杨家坝村至幸和村灾后重建	M7.5浆砌片石2410.35m³，C30水泥混凝土路面:531.19m³，坍塌方1120m³。	城关镇、双河口镇	杨家坝村、幸和村	139				139	87	284	405	改善群众出行条件	1、改善沿线132户405人（其中：脱贫户87户284人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
3	乡村建设	赵家河村至铜钱村灾后重建	M7.5浆砌片石432m³，C30水泥混凝土路面:395m³。	城关镇、铁佛寺镇	赵家河村、铜钱村	100				100	32	98	156	改善群众出行条件	1、改善沿线47户156人（其中：脱贫户32户98人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
4	乡村建设	上七村至双坪村灾后重建	M7.5浆砌片石1480.17m³，挖除旧水泥砼面板:889.19m²，C30水泥混凝土路面:320.59m³，C20砼边沟:36.16m³，借石渣填筑:2233.78m³，波形护栏4C（新）176m。	漩渦镇、汉阳镇	上七村、双坪村	120				120	75	254	368	改善群众出行条件	1、改善沿线91户368人（其中：脱贫户75户254人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
5	乡村建设	群英村至上七村灾后重建	M7.5浆砌片石4460m3，坍塌方5000m3，涵洞100m，C30水泥砼面板300m²。	漩渦镇	群英村、上七村	200				200	68	198	324	改善群众出行条件	1、改善沿线106户324人（其中：脱贫户68户198人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
6	乡村建设	长岭村至双坪村灾后重建	M7.5浆砌片石1000m³，坍塌方4000m³，涵洞20m，C30水泥砼面板200m²；K20、K21两处路基下沉治理。	汉阳镇	长岭村、双坪村	39				39	110	346	465	改善群众出行条件	1、改善沿线139户465人（其中：脱贫户110户346人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
7	乡村建设	金红村至林家铺子道路灾后重建	M7.5浆砌片石4200m³，坍塌方1200m³，涵洞64m，C30水泥砼面板3500m²。	汉阳镇	金红村	300				300	102	334	452	改善群众出行条件	1、改善沿线140户452人（其中：脱贫户102户334人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
8	乡村建设	群英村至大坝村灾后重建	M7.5浆砌片石2900m³，C30水泥砼面板1300m²。	汉阳镇	大坝村	110				110	46	134	186	改善群众出行条件	1、改善沿线54户186人（其中：脱贫户46户134人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入（万元）					直接受益 脱贫人口		受益 总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数 (户)	人数 (人)					
9	乡村建设	笔架村七里沟道路 灾后重建	M7.5浆砌片石3390.5m³，坍塌方 5112m³，涵洞8m。	汉阳镇	笔架村	145				145	68	213	403	改善群众出行条件	1、改善沿线108户403人（其中：脱贫户68户 213人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。 2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村 集体所有。	县交通局	
10	乡村建设	杨家坝村至药王村 灾后重建	M7.5浆砌片石5615.7m³，坍塌方 5879m³，涵洞13m，C30水泥砼面板 637.2m²，4+500、K7+800滑坡治理。	观音河镇	药王村	150				150	84	264	401	改善群众出行条件	1、改善沿线104户401人（其中：脱贫户84户 264人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。 2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村 集体所有。	县交通局	
11	乡村建设	三坪村至长明灾后 重建	M7.5浆砌片石3675.8m³，坍塌方 370.01m³，涵洞22m，C30水泥砼面板 1750m²。	平梁镇	三坪村	300				300	52	164	231	改善群众出行条件	1、改善沿线74户231人（其中：脱贫户52户164 人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2 、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集 体所有。	县交通局	
12	乡村建设	李庄村至东风村灾 后重建	M7.5浆砌片石5793.31m³，坍塌方 504m³，涵洞16m，水泥砼面板800m²。	铁佛寺镇	东风村	220				220	41	143	189	改善群众出行条件	1、改善沿线52户189人（其中：脱贫户41户143 人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2 、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集 体所有。	县交通局	
13	乡村建设	安坪桥灾后重建工 程	修建小桥1座，桥长33.1m，桥面宽 6.5m，桥梁上部结构采用2-10m现浇钢 筋混凝土实心板。下部结构为双柱式墩 、扩大基础，U型桥台。	铁佛寺镇	四合村	220				220	92	223	289	改善群众出行条件	1、改善沿线103户289人（其中：脱贫户92户 223人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。 2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村 集体所有。	县交通局	
14	乡村建设	洞河村至麻柳村灾 后重建工程	项目路线起点位于洞河村接温洞路 K4+020处，路线沿洞河西岸向东北方向 布线，途经麻柳村，路线终点位于共同 村接共同大桥，路线全长5.890Km。	洞池镇	洞河村、 麻柳村	300				300	87	193	256	改善群众出行条件	1、改善沿线104户256人（其中：脱贫户87户 193人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。 2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村 集体所有。	县交通局	
15	乡村建设	龙潭沟水库至陈家 老院子公路	路线起点位于观音河镇进步村龙潭沟水 库，路线终点位于观音河镇进步村陈家 老院子，路线全长1.983Km，路基宽度 4m，路面宽度3m，水泥混凝土路面。	观音河镇	进步村	59				59	35	113	267	改善群众出行条件	1、改善沿线63户267人（其中：脱贫户35户113 人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。2 、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集 体所有。	县交通局	
16	乡村建设	汉阳镇健康村 K0+000～ K0+915.069段滑坡 改线工程	项目位于汉阳镇健康村通村主干道康家 沟路段，路线长度0.915km。全线按照 小交通量农村公路四级（II类）标准建 设建设，设计速度15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度4.0m，两侧各0.25mC20 混凝土硬化路肩，水泥混凝土路面。	汉阳镇	健康村	300				300	94	214	321	改善群众出行条件	1、改善沿线125户321人（其中：脱贫户94户 214人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。 2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村 集体所有。	县交通局	
17	乡村建设	汉阴县小街加工现 代农业园产业路	路线起点位于G316国道，路线终点位于 规划建设肉制品加工厂大门口，路线全 长0.513Km。按照小交通量四级II类公 路技术标准进行设计，路基宽度为7.5 米，路面宽度6.5米，双侧硬路肩各0.5 米。水泥混凝土面层。	蒲溪镇	蒲溪村	200				200	61	204	423	务工	1、改善沿线108户423人（其中：脱贫户61户 204人）出行条件，缩短平均出行时间0.5小时。 2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村 集体所有。	县交通局	
18	产业发展类	城关镇长窖村蜂糖 李产业园产业路拓 宽改造项目（二期）	拓宽改造长窖村1.2km蜂糖李产业园产 业路，全线按照小交通量农村公路四级 （II类）标准建设建设，设计速度 15km/h，路基宽度6.5m，路面宽度 6.0m，两侧各0.25mC20混凝土硬化路 肩。水泥混凝土路面。	城关镇	长窖村	360			360		54	135	257	改善群众出行条件	1、带动总受益群众78户257人，其中：带动脱 贫户54户135人，户均增收500元以上；2、带动 务工45人，人均增收2000元；3、村集体年均增 收5万元；4、受益脱贫户满意度达到95%；5、 产权归村集体所有。	县交通局	

[illegible]