

汉阴县2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入(万元)					直接受益 脱贫人口		受益 总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施 单位	备注
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数 (户)	人数 (人)					
总计						3600.00					3600.00						
1	乡村建设	双河村至老君关灾后重建	M7.5浆砌片石500m³, C30水泥混凝土路面:441m³, 涵洞60m	漩涡镇	双河村	18.00					18.00	46	135	203	改善群众出行条件	1、改善沿线62户203人(其中:脱贫户46户135人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
2	乡村建设	杨家坝村至幸和村灾后重建	M7.5浆砌片石2410.35m³, C30水泥混凝土路面:531.19m³, 坍塌方1120m³	城关镇、双河口镇	杨家坝村、幸和村	139.00					139.00	87	284	405	改善群众出行条件	1、改善沿线132户405人(其中:脱贫户87户284人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
3	乡村建设	赵家河村至铜钱村灾后重建	M7.5浆砌片石432m³, C30水泥混凝土路面:395m³	城关镇、铁佛寺镇	赵家河村、铜钱村	100.00					100.00	32	98	156	改善群众出行条件	1、改善沿线47户156人(其中:脱贫户32户98人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
4	乡村建设	上七村至双坪村灾后重建	M7.5浆砌片石1480.17m³, 挖除旧水泥砼面板:889.19m², C30水泥混凝土路面:320.59m², C20砼边沟:36.16m³, 借石渣填筑:2233.78m³, 波形护栏4C(新)176m	漩涡镇、汉阳镇	上七村、双坪村	120.00					120.00	75	254	368	改善群众出行条件	1、改善沿线91户368人(其中:脱贫户75户254人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
5	乡村建设	群英村至上七村灾后重建	M7.5浆砌片石4460m³, 坍塌方5000m³, 涵洞100m, C30水泥砼面板300m²	漩涡镇	群英村、上七村	200.00					200.00	68	198	324	改善群众出行条件	1、改善沿线106户324人(其中:脱贫户68户198人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
6	乡村建设	长岭村至双坪村灾后重建	M7.5浆砌片石1000m³, 坍塌方4000m³, 涵洞20m, C30水泥砼面板200m²; K20、K21两处路基下沉治理	汉阳镇	长岭村、双坪村	39.00					39.00	110	346	465	改善群众出行条件	1、改善沿线139户465人(其中:脱贫户110户346人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
7	乡村建设	金红村至林家铺子道路灾后重建	M7.5浆砌片石4200m³, 坍塌方1200m³, 涵洞64m, C30水泥砼面板3500m²	汉阳镇	金红村	300.00					300.00	102	334	452	改善群众出行条件	1、改善沿线140户452人(其中:脱贫户102户334人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
8	乡村建设	群英村至大坝村灾后重建	M7.5浆砌片石2900m³, C30水泥砼面板1300m²	汉阳镇	大坝村	110.00					110.00	46	134	186	改善群众出行条件	1、改善沿线54户186人(其中:脱贫户46户134人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局
9	乡村建设	笔架村七里沟道路灾后重建	M7.5浆砌片石3390.5m³, 坍塌方5112m³, 涵洞8m	汉阳镇	笔架村	145.00					145.00	68	213	403	改善群众出行条件	1、改善沿线108户403人(其中:脱贫户68户213人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局

汉阴县2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入(万元)					直接受益脱贫人口		受益总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注	
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数(户)	人数(人)						
10	乡村建设	杨家坝村至药王村灾后重建	M7.5浆砌片石5615.7m <sup>3</sup> , 坍塌方5879m <sup>3</sup> , 涵洞13m, C30水泥砼面板637.2m <sup>2</sup> , 4+500、K7+800滑坡治理	观音河镇	药王村	150.00					150.00	84	264	401	改善群众出行条件	1、改善沿线104户401人(其中:脱贫户84户264人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
11	乡村建设	三坪村至长明灾后重建	M7.5浆砌片石3675.8m <sup>3</sup> , 坍塌方370.01m <sup>3</sup> , 涵洞22m, C30水泥砼面板1750m <sup>2</sup>	平梁镇	三坪村	300.00					300.00	52	164	231	改善群众出行条件	1、改善沿线74户231人(其中:脱贫户52户164人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
12	乡村建设	李庄村至东风村灾后重建	M7.5浆砌片石5793.31m <sup>3</sup> , 坍塌方504m <sup>3</sup> , 涵洞16m, 水泥砼面板800m <sup>2</sup>	铁佛寺镇	东风村	220.00					220.00	41	143	189	改善群众出行条件	1、改善沿线52户189人(其中:脱贫户41户143人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
13	乡村建设	安坪桥灾后重建工程	修建小桥1座,桥长33.1m,桥面宽6.5m,桥梁上部结构采用2-10m现浇钢筋混凝土实心板。下部结构为双柱式墩、扩大基础,U型桥台。	铁佛寺镇	四合村	220.00					220.00	92	223	289	改善群众出行条件	1、改善沿线103户289人(其中:脱贫户92户223人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
14	乡村建设	洞河村至麻柳村灾后重建工程	项目路线起点位于洞河村接温洞路K4+020处,路线沿洞河西岸向东北方向布线,途经麻柳村,路线终点位于共同村接共同大桥,路线全长5.890Km。	洞池镇	洞河村、麻柳村	300.00					300.00	87	193	256	改善群众出行条件	1、改善沿线104户256人(其中:脱贫户87户193人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
15	乡村建设	龙潭沟水库至陈家老院子公路	路线起点位于观音河镇进步村龙潭沟水库,路线终点位于观音河镇进步村陈家老院子,路线全长1.983Km,路基宽度4m,路面宽度3m,水泥混凝土路面。	观音河镇	进步村	59.00					59.00	35	113	267	改善群众出行条件	1、改善沿线63户267人(其中:脱贫户35户113人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
16	乡村建设	汉阳镇健康村K0+000~K0+915.069段滑坡改线工程	项目位于汉阳镇健康村通村主干道康家沟路段,路线长度0.915km。全线按照小交通量农村公路四级(II类)标准建设建设,设计速度15km/h,路基宽度4.5m,路面宽度4.0m,两侧各0.25mC20	汉阳镇	健康村	300.00					300.00	94	214	321	改善群众出行条件	1、改善沿线125户321人(其中:脱贫户94户214人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
17	乡村建设	汉阴县小街加工现代农业园产业路	路线起点位于G316国道,路线终点位于规划建设肉制品加工厂大门口,路线全长0.513Km。按照小交通量四级II类公路技术标准进行设计,路基宽度为7.5米,路面宽度6.5米,双侧硬路肩各0.5米。	蒲溪镇	蒲溪村	200.00					200.00	61	204	423	务工	1、改善沿线108户423人(其中:脱贫户61户204人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
18	乡村建设	汉阳镇长新村2023年漫水桥项目	一组新建漫水桥一座,路线长度88米,漫水桥长50米,宽4米。	汉阳镇	长新村	80.00					80.00	15	27	78	改善群众出行条件	通过修建漫水桥,提高农户交通便利需求,带动脱贫人口15户受益	汉阳镇	

汉阴县2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入(万元)					直接受益脱贫人口		受益总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注	
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数(户)	人数(人)						
19	产业发展	双河口镇三柳村壮大村集体经济谢家院子三产融合开发运营项目	对谢家院子进行整体开发, 收储闲置农房, 建成民宿1000m <sup>2</sup> , 建成集学生研学、农产品销售等多种功能于一体的基地, 发展壮大村集体经济。	双河口镇	三柳村	600.00					600.00	68	189	405	务工、收益分红、农产品销售	通过三柳村村集体组织与国有公司合作固定分红模式, 由国有公司进行整体开发建设和管理运营, 签订分红协议, 按照不少于村集体投资额2%比例每年定期与村集体组织进行分红, 壮大村集体经济。通过项目的运营、管理等目解决当地务工10人(脱贫户7户, 一般户3户)就业问题, 带动长期稳定增收, 户均增收3000元; 通过村集体分红和带动农副产品销售、民宿发展务临工等带动其他脱贫户61户, 户均增收2000元。	双河口镇	